



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1006.159-86/2013	GESTOR MINISTÉRIO DAS CIDADES	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO	AÇÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	OBJETO IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS							
PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA/RS		MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO AV. GETÚLIO VARGAS			APELIDO DO EMPREENDIMENTO					
DATA BASE jul-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA. CONTEMPLANDO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS				BDI 1 28,26%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE HULHA NEGRA, CONTEMPLANDO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS									230.909,93
1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	10.419,33
1.1.	PMHN-CP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00	8.123,60	BDI 1	10.419,33	10.419,33
2.			SERVÇOS PRELIMINARES					-	998,80
2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	311,49	BDI 1	399,52	998,80
3.			DRENAGEM					-	38.754,85
3.1.	SINAPI	73610	LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO	M	217,00	0,99	BDI 1	1,27	275,59
3.2.	PMHN-CP	010	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DRENAGEM	UND	1,00	219,61	BDI 1	281,67	281,67
3.3.	PMHN-CP	013	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA DRENAGEM	UND	1,00	219,61	BDI 1	281,67	281,67
3.4.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00	679,74	BDI 1	871,83	8.718,30
3.5.	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 01/2015	M3	210,80	6,25	BDI 1	8,02	1.690,62
3.6.	SINAPI	94111	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_ 06/2016	M3	9,60	129,41	BDI 1	165,98	1.593,41
3.7.	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	M	157,00	74,04	BDI 1	94,96	14.908,72
3.8.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_ 12/2015	M	60,00	108,50	BDI 1	139,16	8.349,60
3.9.	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_ 04/2016	M3	162,90	12,71	BDI 1	16,30	2.655,27
4.			PAVIMENTAÇÃO					-	127.917,24
4.1.	SINAPI	78472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.676,28	0,35	BDI 1	0,45	754,33
4.2.	PMHN-CP	009	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UND	1,00	348,44	BDI 1	446,91	446,91
4.3.	PMHN-CP	012	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UND	1,00	348,44	BDI 1	446,91	446,91
4.4.	SINAPI	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.676,28	1,21	BDI 1	1,55	2.598,23
4.5.	SINAPI	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXXM	7.266,42	0,56	BDI 1	0,72	5.231,82
4.6.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_ 12/2015	M2	1.676,28	45,81	BDI 1	58,76	98.498,21
4.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_ 06/2016	M	448,31	34,68	BDI 1	44,48	19.940,83
5.			PASSEIO					-	46.236,82

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
5.1.	88316_PMHN-CP	008	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA	M2	702,83	2,82	BDI 1	3,62	2.544,24
5.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	702,83	0,43	BDI 1	0,55	386,56
5.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	35,14	79,15	BDI 1	101,52	3.567,41
5.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	36,96	417,08	BDI 1	534,95	19.771,75
5.5.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	87,56	71,00	BDI 1	91,06	7.973,21
5.6.	87248_PMHN-CP	003	REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO PARA PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL COM PLACAS DE DIMENSÕES 20X20CM	M2	87,29	107,13	BDI 1	137,40	11.993,65
6.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	6.582,89
6.1.	PMHN-CP	011	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO	UND	1,00	84,54	BDI 1	108,43	108,43
6.2.	PMHN-CP	014	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO	UND	1,00	84,54	BDI 1	108,43	108,43
6.3.	73916/2_PMHN-CP	004	PAR DE PLACAS DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS RUAS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", ESCAVAÇÃO E CONCRETO. FORNECIDO E INSTALADO	UND	2,00	349,85	BDI 1	448,72	897,44
6.4.	PMHN-CP	005	PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - A32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE E R-33 INDICAÇÃO DE ROTATÓRIA - INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", ESCAVAÇÃO E CONCRETO. FORNECIDO E INSTALADO	UND	4,00	305,35	BDI 1	391,64	1.566,56
6.5.	PMHN-CP	006	PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - R-1 SINAL DE PARADA OBRIGATÓRIA - INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", ESCAVAÇÃO E CONCRETO. FORNECIDO E INSTALADO	UND	2,00	333,93	BDI 1	428,30	856,60
6.6.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	94,14	25,22	BDI 1	32,35	3.045,43

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

HULHA NEGRA/RS

Local

08 de outubro de 2018

Data

Nome: Wagner Tavares da Silva

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA/RS 079970

ART/RRT: