

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1067.429-54/2019	<b>Nº SICOVN</b> 0317352019	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 11-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> HULHA NEGRA
			<b>BDI 1</b> 26,36%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA LAUDELINO DA COSTA MEDEIROS</b>						<b>295.477,75</b>
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>16.284,90</b>
1.1.1.	Composição	CP01	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE	UND	0,36	12.887,70	BDI1	16.284,90	5.862,56
1.1.2.	Composição	CP01	SERVÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	UND	0,50	12.887,70	BDI1	16.284,90	8.142,45
1.1.3.	Composição	CP01	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UND	0,14	12.887,70	BDI1	16.284,90	2.279,89
<b>1.2.</b>			<b>SERVÇOS PRELIMINARES</b>						<b>1.344,99</b>
1.2.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	369,59	BDI1	467,01	1.344,99
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>202.697,70</b>
1.3.1.	SINAPI	78472	SERVÇOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE	M2	2.671,46	0,33	BDI1	0,42	1.122,01
1.3.2.	Composição	CP09	SERVÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	UND	1,00	357,77	BDI1	452,08	452,08
1.3.3.	Composição	CP12	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UND	1,00	357,77	BDI1	452,08	452,08
1.3.4.	SINAPI	100576	DESMOBILIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	2.671,46	1,48	BDI1	1,87	4.995,63
1.3.5.	SINAPI	72840	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	TXKM	11.486,61	0,52	BDI1	0,66	7.581,16
1.3.6.	SINAPI	92405	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA	M2	2.671,46	47,41	BDI1	59,91	160.047,17
1.3.7.	SINAPI	94273	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE	M	594,48	37,34	BDI1	47,18	28.047,57
			22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015						
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,						
			CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES						
			100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X						
			ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016						
<b>1.4.</b>			<b>PASSEIO</b>						<b>69.876,57</b>
1.4.1.	Composição	CP08	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA. Cód REF 88316	M2	976,01	2,96	BDI1	3,74	3.650,28
1.4.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM	M2	976,01	0,47	BDI1	0,59	575,85
			COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017						
1.4.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERES,	M3	48,80	81,50	BDI1	102,98	5.025,42
			ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017						
1.4.4.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M3	51,43	439,54	BDI1	555,40	28.564,22
			CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO						
			CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016						
1.4.5.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	116,25	71,12	BDI1	89,87	10.447,39
			CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO						
			CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016						
1.4.6.	Composição	CP03	REVESTIMENTO EM LADRILHO HIDRÁULICO PARA PISO TÁTIL DE ALERTA	M2	125,15	136,67	BDI1	172,70	21.613,41
			OU DIRECIONAL COM PLACAS DE DIMENSÕES 20X20CM, ASSENTADO EM						
			ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESP. 5CM. Cód.REF.						
			87248						
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>						<b>5.273,59</b>





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.067.429-54/2019	Nº SICONV 0317352019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA
			BDI 1 26,36%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									
1.5.1.	Composição	CP11	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO	UND	1,00	57,57	BDI 1	72,75	72,75 RA
1.5.2.	Composição	CP14	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SINALIZAÇÃO	UND	1,00	57,57	BDI 1	72,75	72,75 RA
1.5.3.	Composição	CP04	PAR DE PLACAS DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DO NOME DAS RUAS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", ESCAVAÇÃO E CONCRETO. FORNECIDO E INSTALADO. Cód. REF. 73916/2	UND	2,00	390,96	BDI 1	494,02	988,04 RA
1.5.4.	Composição	CP05	PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - A32b PASSAGEM SINALIZADA DE PEDESTRE E/OU R-33 INDICAÇÃO DE ROTATÓRIA - INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", ESCAVAÇÃO E CONCRETO. FORNECIDO E INSTALADO	UND	5,00	339,29	BDI 1	428,73	2.143,65 RA
1.5.5.	Composição	CP06	PLACA REFLETIVA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL - R-1 SINAL DE PARADA OBRIGATÓRIA - INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO DN 2", ESCAVAÇÃO E CONCRETO. FORNECIDO E INSTALADO	UND	2,00	373,94	BDI 1	472,51	945,02 RA
1.5.6.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	66,00	12,61	BDI 1	15,93	1.051,38 RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Fol considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA

Local

quarta-feira, 18 de março de 2020

Data

Carlos Renato Teixeira Machado  
Prefeito Municipal

Responsável Técnico

Nome: ENG. CIVIL JOSÉ MAIQUEL DUARTE

CREA/CAU: 172073/RS

ART/IRR: 10632468

Carina da Silva Leitzke  
Engenheira Civil

CREA-RS 213401 / Matrícula 2281

Prefeitura Municipal de Hulha Negra