

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RUA JOSEMAR GAMES_QB	<b>Nº SICOV</b> 01	<b>PROPRIETÁRIO / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 06-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> HULHA NEGRA
			<b>BDI 1</b> 26,47%
			<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSEMAR GAMES_QD</b>						99.476,84
1.1.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						5.796,51
1.1.1.	Composição	001	SERVIÇO PRELIMINARES	UNIDADE	1,00	4.583,31	BDI 1	5.796,51	5.796,51
1.2.			<b>PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF. 74209/1</b>						1.530,00
1.2.1.	Composição	002	PAVIMENTAÇÃO	M2	4,00	302,44	BDI 1	382,50	1.530,00
1.3.			<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO</b>						92.150,33
1.3.1.	Composição	003	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UNID.	1,00	470,64	BDI 1	595,22	595,22
1.3.2.	Composição	004	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	UNIDADE	1,00	470,64	BDI 1	595,22	595,22
1.3.3.	SINAPI	100576	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA	M2	963,21	1,72	BDI 1	2,18	2.099,80
1.3.4.	SINAPI	100847	PAVIMENTADA, DMIT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.158,47	1,41	BDI 1	1,78	7.402,08
1.3.5.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	963,21	55,21	BDI 1	69,82	67.251,32
1.3.6.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	277,80	40,44	BDI 1	51,14	14.206,69

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.


Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.


HULHA NEGRA

Local

sexta-feira, 20 de agosto de 2021

Data

  
Carlos Renato Teixeira Machado  
Prefeito Municipal



Responsável Técnico  
Nome: ENG. CIVIL CARINA DA SILVA LEITZKE  
CREM/CAU: 213401/RS  
ART/RTT: 0

Antônio Héctor Bastide Ramos  
Secretário de Administração,  
Planejamento e Meio Ambiente