



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> RUA SERAFIM DOS SANTOS	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	<b>APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 08-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	<b>MUNICÍPIO / UF</b> HULHA NEGRA
		<b>BDI 1</b> 26,47%	<b>BDI 2</b> 0,00%
			<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b>									
1.			<b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERAFIM DOS SANTOS</b>						<b>626.244,16</b>
1.1.			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>29.088,80</b>
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	23.000,55	BDI 1	29.088,80	29.088,80
1.2.			<b>SERVIÇO PRELIMINARES</b>						<b>1.107,45</b>
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF. 74209/1	M2	2,88	304,05	BDI 1	384,53	1.107,45
1.3.			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>596.047,91</b>
1.3.1.	Composição	005	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	5.758,26	0,28	BDI 1	0,35	2.015,39
1.3.2.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UNID.	1,00	347,16	BDI 1	439,05	439,05
1.3.3.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UNIDADE	1,00	347,16	BDI 1	439,05	439,05
1.3.4.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.758,26	1,81	BDI 1	2,29	13.186,42
1.3.5.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROÇERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	25.264,35	1,46	BDI 1	1,85	46.739,05
1.3.6.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	5.758,26	63,81	BDI 1	80,70	464.691,58
1.3.7.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.242,97	43,60	BDI 1	55,14	68.537,37

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Ráteo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA  
Local  
quarta-feira, 27 de outubro de 2021  
Data

Responsável Técnico  
Nome: CARINA DA SILVA LETZKE  
CREA/CAU: 213401  
ART/RRT: 0

Carlos Renato Teixeira Machado  
Prefeito Municipal

José Maiguel Duarte  
Engenheiro Civil

Crea-RS 172073 / Matrícula 2078  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS