



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sítio
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	RUA MANOEL AMARO_QC	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	02-22 (DEB.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF	HULHA NEGRA	BDI 1 26,47%
								BDI 2 0,00%
								BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									
1.			PAVIMENTAÇÃO DA RUA MANOEL AMARO_QC						60.730,53
1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	5.084,50	BDI 1	6.430,37	6.430,37
1.1.1.	Composição	001	SERVIÇO PRELIMINARES	M2	2,88	313,82	BDI 1	396,89	1.143,04
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF 74209/1	M2	427,00	0,32	BDI 1	0,40	170,80
1.3.	Composição	005	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UNID.	1,00	350,58	BDI 1	443,38	443,38
1.3.1.	Composição	003	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	UNIDADE	1,00	350,58	BDI 1	443,38	443,38
1.3.2.	Composição	004	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	427,00	2,05	BDI 1	2,59	1.105,93
1.3.3.	Composição	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	TXKM	1,858,47	1,73	BDI 1	2,19	4.070,05
1.3.4.	SINAPI	100947	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019						
1.3.5.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA						
1.3.6.	SINAPI	92405	PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	M2	427,00	72,24	BDI 1	91,36	39.010,72
1.3.7.	SINAPI	94273	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M	129,00	48,50	BDI 1	61,34	7.912,86
			ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016						

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio Proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; CU - 100% Outros.

HULHA NEGRA
Local

sexta-feira, 1 de abril de 2022
Data

Carolina da Silva Leitzke
Responsável Técnico
Nome: CARINA DA SILVA LEITZKE
CREM/CAU: 213401
ART/RRT: 0

José Miguel Duarte
Engenheiro Civil
Crea-RS 172073 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Sabrina Leitzke
Desenhista Projetista
Matrícula 23809
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal