



PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO DE ACESSO		
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO		MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
							HULHA NEGRA/RS	26,47%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO DE ACESSO - PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA										
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.1.	Composição	CP01	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. COD. REF. 78472	UND	2,00	5.188,58	BDI 1	6.562,00	13.124,00	RA
1.2.	Composição	CP02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. TAMANHO 3,00M X 1,50M. COD. REF. 74209/1	M2	2,98	314,71	BDI 1	398,01	1.146,27	RA
1.3. PAVIMENTAÇÃO DA RUA										
1.3.1.	Composição	CP03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. COD. REF. 78472	M2	451,56	0,31	BDI 1	0,39	176,11	RA
1.3.2.	Composição	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	451,56	2,15	BDI 1	2,72	1.228,24	RA
1.3.3.	Composição	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.894,05	2,06	BDI 1	2,61	4.943,47	RA
1.3.4.	Composição	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	451,56	73,54	BDI 1	93,01	41.999,60	RA
1.3.5.	Composição	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	150,50	47,28	BDI 1	59,80	8.999,90	RA
1.4. PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO 1 - ACESSO DE VEÍCULOS										
1.4.1.	Composição	CP03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. COD. REF. 78472	M2	332,99	0,31	BDI 1	0,39	129,87	RA
1.4.2.	Composição	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	332,99	2,15	BDI 1	2,72	905,73	RA
1.4.3.	Composição	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.396,71	2,06	BDI 1	2,61	3.645,41	RA
1.4.4.	Composição	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM. ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	332,99	73,54	BDI 1	93,01	30.971,40	RA
1.4.5.	Composição	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	104,37	47,28	BDI 1	59,80	6.241,33	RA
1.5. PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO 2 (VESTIÁRIOS E LADO PORTÃO)										
1.5.1.	Composição	CP03	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE. COD. REF. 78472	M2	155,75	0,31	BDI 1	0,39	60,74	RA
1.5.2.	Composição	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	155,75	2,15	BDI 1	2,72	423,64	RA
1.5.3.	Composição	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	653,29	2,06	BDI 1	2,61	1.705,09	RA
									21.001,71	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sígilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICOMV	0	PROponente / TOMADOR	0	APellido DO EMPREENDEDOR					
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	04-22 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO	MUNICÍPIO / UF	HULHA NEGRA/RS	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO DE ACESSO			
						BDI 1	26,47%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DA RUA PEDRO RABIONE SACCO - QUADRA A E PÁTIO DE ACESSO PREFEITURA									
1.5.4.	SINAPI	92405	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	156,75	73,54	BDI 1	93,01	14.486,31
1.5.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	72,34	47,28	BDI 1	59,80	4.325,93
									134.513,04

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA/RS
Local
Data
quinta-feira, 9 de junho de 2022

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

0
0
0

Carina da Silva Leitzke
Engenheira Civil
CREA-RS 213401 / Matrícula 2281
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Sabrina da Silva Leitzke
Desenhista Projetista
Matrícula 23809
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal

José Miguel Duarte
Engenheiro Civil
Crea-RS 172073 / Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS