



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO RUA PAULO ROBERTO	Nº SICONV 01	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APELIDO DO EMPREENDEDOR MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO NA RUA PAULO ROBERTO - PORTO ALEGRE</b>										
1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	10.754,40	BDI 1	13.601,09	13.601,09	CP
1.1.1.	Composição	001	SERVIÇO PRELIMINARES	M2	2,88	536,78	BDI 1	678,87	1.955,15	CP
1.2.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF. 74209/1	M2						
1.2.1.	Composição	002	PAVIMENTAÇÃO	M2						
1.3.	Composição	003	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	353,00	0,32	BDI 1	0,40	141,20	RA
1.3.1.	Composição	003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO	M2	353,00	2,23	BDI 1	2,82	995,46	CP
1.3.2.	SINAPI	100576	PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF. 11/2019	TXKM	1.494,89	2,19	BDI 1	2,77	4.140,85	CP
1.3.3.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T. EM VIA URBANA	TXKM	1.494,89	2,19	BDI 1	2,77	4.140,85	CP
1.3.4.	SINAPI	92405	PAYMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	M2	353,00	76,49	BDI 1	96,74	34.149,22	CP
1.3.5.	SINAPI	94273	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF. 12/2015	M	155,00	49,53	BDI 1	62,64	9.709,20	CP
1.4.	Composição	003	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M						
1.4.1.	Composição	003	PASSEIO 01	M2	289,00	0,32	BDI 1	0,40	42.295,89	RA
1.4.2.	Composição	004	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PASSEIO	M2	289,00	3,59	BDI 1	4,54	1.312,06	RA
1.4.3.	SINAPI	100947	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COD. REF. 88316	TXKM	1.223,86	2,19	BDI 1	2,77	3.390,09	RA
1.4.4.	Composição	005	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T. EM VIA URBANA	M2	289,00	76,49	BDI 1	96,74	27.957,86	RA
1.4.5.	SINAPI	94273	PAYMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	M	152,00	49,53	BDI 1	62,64	9.521,28	RA
1.5.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO 16 FACES DE 22X11CM, ESPESSURA DE 8 CM. AF. 12/2015	M2						
1.5.1.	Composição	003	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	M2	340,00	0,32	BDI 1	0,40	43.059,64	RA
1.5.2.	Composição	004	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PASSEIO	M2	340,00	3,59	BDI 1	4,54	1.543,60	RA
1.5.3.	SINAPI	100947	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM TERRA COD. REF. 88316	TXKM	1.439,84	2,19	BDI 1	2,77	3.988,36	RA
1.5.4.	Composição	005	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9T. EM VIA URBANA	M2	340,00	76,49	BDI 1	96,74	32.891,60	RA
1.5.5.	SINAPI	94273	PAYMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	M	72,00	49,53	BDI 1	62,64	4.510,08	RA

RECURSO

# CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO RUA PAULO ROBERTO	Nº SICOMV 01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA	BDI 1 26,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA  
Local  
terça-feira, 16 de agosto de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: 0  
CREA/CAU: 0  
ART/RRT: 0

Carlos Renato Teixeira Machado  
Presidente Municipal

Carina da Silva Leitzke  
Engenheira Civil  
CREA-RS 213401 / Matrícula 2281  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

José Miguel Duarte  
Engenheiro Civil  
Crea-RS 172076 / Matrícula 2078  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra

Sabrina Leitzke  
Desenhista Profissional  
Matrícula 23809  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra