



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

|                                       |                           |   |                              |        |       |       |
|---------------------------------------|---------------------------|---|------------------------------|--------|-------|-------|
| Nº OPERAÇÃO<br>RUA SERAFIM DOS SANTOS | Nº SICOMV                 | PROPNENTE / TOMADOR                               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO    |        |       |       |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PORTO ALEGRE     | DATA BASE<br>03-23 (DES.) | 0   PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA           | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS |        |       |       |
|                                       |                           | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS | MUNICÍPIO / UF               | BDI 1  | BDI 2 | BDI 3 |
|                                       |                           |   | HULHA NEGRA                  | 26,47% | 0,00% | 0,00% |

RECURSO

| Item                                | Fonte      | Código | Descrição   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|-------------------------------------|------------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| <b>PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</b> |            |        |   |         |            |                                |         |                                |                   |
| 1.                                  |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO DA RUA SERAFIM DOS SANTOS</b>   |         |            |                                |         |                                | <b>653.638,64</b> |
| 1.1.                                |            |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>653.638,64</b> |
| 1.1.1.                              | Composição | 001    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL   | UNIDADE | 1,00       | 24.291,40                      | BDI 1   | 30.721,33                      | 30.721,33 CP      |
| 1.2.                                |            |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  |         |            |                                |         |                                | <b>1.366,62</b>   |
| 1.2.1.                              | Composição | 002    | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF. 74209/1   | M2      | 2,88       | 372,18                         | BDI 1   | 470,70                         | 1.355,62 CP       |
| 1.3.                                |            |        | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>   |         |            |                                |         |                                | <b>621.461,59</b> |
| 1.3.1.                              | Composição | 003    | SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO   | M2      | 5.202,63   | 0,36                           | BDI 1   | 0,46                           | 2.393,21 RA       |
| 1.3.2.                              | SINAPI     | 100947 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCEIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020   | TXKM    | 22.278,70  | 2,13                           | BDI 1   | 2,69                           | 59.929,70 CP      |
| 1.3.3.                              | SINAPI     | 92404  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022  | M2      | 5.202,63   | 73,47                          | BDI 1   | 92,92                          | 483.428,38 CP     |
| 1.3.4.                              | SINAPI     | 94273  | ASSENTAMENTO DE GUJA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 | M       | 1.136,45   | 52,68                          | BDI 1   | 66,62                          | 75.710,30 CP      |

Encargos sociais:

[Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA

Local

terça-feira, 9 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/IRRT:

0

0

0

José Maíquel Duarte  
Engenheiro Civil

Crea-RS 172073 / Matrícula 2078  
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Carlos Renato Teixeira Machado  
Prefeito Municipal

Wagner Tavares da Silva  
Engº Civil CREA 79970 D  
Responsável Técnico P.M.H.N.