

COMPOSIÇÃO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	109,98	127,33
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48	51,92	59,85
SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	3	664,06	664,06
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF. 74209/1						
SINAPI-I	4417	SARRAFO NÃO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEREIRA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M2		350,73	358,34
SINAPI-I	4491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	1	4,32	4,32
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M	4	7,05	7,05
SINAPI-I	5075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	M2	1	250,00	250,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,11	16,66	16,66
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,38	26,29
SINAPI	94962	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	H	2	19,68	21,98
SINAPI			M3	0,01	364,37	374,37
REGULARIZAÇÃO DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO.						
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M2		3,93	4,39
			H	0,2	19,68	21,98
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. COD. REF. 101159						
SINAPI-I	7256	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO APARENTE 2 FURROS, *6,5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	M2		200,81	209,15
		ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	UN	73,49	1,65	1,65
SINAPI	87292		M3	0,028	516,42	530,42
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,939	23,74	26,68
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	19,68	21,98

Data

Carlos Renato Teixeira Machado
Prefeito Municipal

Responsável Técnico:
CREA/CAU

Wagner Tavares da Silva
Engº Civil CREA 79970 D
Responsável Técnico P.M.H.N.