



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-23 (DES.)	0/PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		
		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF HULHA NEGRA	BDI 1 26.47%	BDI 2 0.00%
				BDI 3 0.00%	

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									
1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA NA SEDE DO MUNICÍPIO						280.282,94
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						15.478,81
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE	1,00	12.238,88	BDI 1	15.478,51	15.478,51
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.668,69
1.2.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COD. REF. 74209/1	M2	5,76	351,23	BDI 1	444,20	2.558,59
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						282.245,84
1.3.1.	Composição	003	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.032,80	0,35	BDI 1	0,44	894,43
1.3.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	8.725,02	2,19	BDI 1	2,77	24.168,31
1.3.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_10/2022	M2	2.032,80	76,41	BDI 1	96,64	198.448,79
1.3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	597,00	53,95	BDI 1	68,23	40.733,31

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA
Local

quarta-feira, 6 de março de 2024
Data

Responsável Técnico

Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RTT: 0

José Maquiel Duarte
Engenheiro Civil

Crea-RS 172073 Matrícula 2078
Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Wagner Tavares da Silva
Eng° Civil CREA 79970 D
Responsável Técnico P.M.H.N.

Marco Igor Bailejo Canto
Vice-Prefeito