

Nº OPERAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	Nº SICOMV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE HULHA NEGRA	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09/24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICIPIO / UF HULHA NEGRA	BDI 1 26,47%
				BDI 2 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									
1.			PAVIMENTAÇÃO URBANA NA SEDE DO MUNICIPIO						319.751,70
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						13.545,67
1.1.1.	Composição	001		UNIDADE	1,00	10.710,58	BDI 1	13.545,67	13.545,67
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						864,05
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022_PS	M2	1,50	455,47	BDI 1	576,03	864,05
1.3.			PAVIMENTAÇÃO						305.341,98
1.3.1.	Composição	002	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	M2	2.382,60	0,35	BDI 1	0,44	1.048,43
1.3.2.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	10.223,79	2,27	BDI 1	2,87	29.342,28
1.3.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022	M2	2.382,80	76,81	BDI 1	97,14	231.465,19
1.3.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	704,00	48,84	BDI 1	61,77	43.486,08

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

HULHA NEGRA

Local

sexta-feira, 22 de novembro de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

0

0

0

José Maíquel Duarte

Engenheiro Civil

Crea-RS 172073/ Matrícula 2078

Prefeitura Municipal de Hulha Negra/RS

Wagner Tavares da Silva

Engº Civil CREA 79970 D

Responsável Técnico P.M.H.N.

Carlos Renato Teixeira Machado

Prefeito Municipal