

COMPOSIÇÃO	CDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
	001	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>	UND		25.953,92	29.989,44
SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	109,26	126,58
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352	63,80	73,69
	002	<b>LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM VIGAS BALDRAMES, ESPESSURA 5CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 96622</b>	M3		185,85	193,67
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,38	88,00	88,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,942	24,86	27,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,765	20,66	23,08
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,032	10,13	10,13
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03	0,72	0,72
	003	<b>EXAUSTOR ELÉTRICO COMPLETO, 600MM EM DURALUMÍNIO BRILHANTE, COM FIXAÇÃO E VEDAÇÃO EM COBERTURA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	UND		942,31	960,87
COTAÇÃO	001	EXAUSTOR ELÉTRICO 600MM	UND	1,05	750,00	750,00
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	24,27	27,27
SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,50	22,89
	004	<b>REVISÃO GERAL DAS SOLDAS NA ESTRUTURA METÁLICA, LIGAÇÕES PARAFUSADAS, CHUMBAMENTOS, APOIOS, TERÇAS, TIRANTES, TRAVAMENTOS. INCLUINDO REPARO EM TODAS AS PEÇAS METÁLICAS QUE COMPÕE A COBERTURA</b>	M2		9,75	11,05
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	21,73	24,31
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	24,65	27,69
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	24,27	27,27
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,05	63,80	73,69
	005	<b>KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATEnte, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 COD. REF. 90844</b>	UND		1.432,69	1.466,24
SINAPI	90806	BATEnte PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	530,05	549,75
SINAPI	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	530,83	537,68
SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	193,14	197,23
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10,4	17,18	17,46
	006	<b>TORNEIRA DE MESA/BANCADA, FIXA, METALICA CROMADA, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/2" OU 3/4" (REF 1193). COD. REF. 86906</b>	UND		286,49	286,88
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,49	4,49
SINAPI-I	36792	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	UN	1	283,31	283,31
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,096	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0303	20,66	23,08
	007	<b>BANCADA DE GRANITO ITAÚNAS OU SÃO GABRIEL OU SIMILAR, COM SAIA E ESPELHO DE 7 CENTÍMETROS DE ALTURA, SUPORTE MÃO FRANCESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 86893</b>	M2		834,78	841,71
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	47,25	47,25
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,29	1,29
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA/ BALCAO/ TAMPO EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LISO, ACABAMENTO RETO, E= *3* CM (SEM FUIROS)	M2	1,259	541,27	541,27
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	98,93	98,93
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	30,81	30,81
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	24,68	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	20,66	23,08
	008	<b>CUBA DE SOBREPOR, DE LOUÇA BRANCA, INCLUSO SIFÃO TIPO COPO CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 86901</b>	UND		351,89	357,02
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5271	47,25	47,25
SINAPI-I	11696	LAVATORIO / CUBA DE SOBREPOR, OVAL PEQUENA, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *44 X 31* CM (L X C)	UN	1	180,04	180,04
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8458	24,68	27,73
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2665	20,66	23,08
SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	12,56	13,19
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	84,44	85,15
SINAPI	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	23,58	24,14
	009	<b>PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAo. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 95544</b>	UND		56,95	58,25
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAo	UN	1	46,74	46,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	20,66	23,08

COMPOSIÇÃO	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	010	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 95544	UND		56,95	58,25
SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	1	46,74	46,74
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	25,81	29,16
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	20,66	23,08
COMPOSIÇÃO	011	ESPELHO CRISTAL E=4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		405,87	412,20
SINAPI-I	442	PARAFUSO FRANCIS M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	UN	4	7,17	7,17
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1,005	322,50	322,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	20,66	23,08
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,41	25,09
COMPOSIÇÃO	012	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 101876	UND		579,05	581,12
SINAPI-I	39807	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1	560,15	560,15
SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0044	688,18	715,35
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3259	26,55	29,90
COMPOSIÇÃO	013	ARANDELA DE PAREDE, DE SOBREPOR, LED SLIM FAIXO DUPLO EXTERNO, QUADRADA, COM LÂMPADA G9 BIPINO DE LED 10W. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 97607	UND		104,79	107,24
SINAPI-I	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	4,25	4,25
SINAPI-I	38775	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	1	80,79	80,79
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2299	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5518	26,55	29,90
COMPOSIÇÃO	014	REFLETOR LED 50W PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 103782	UND		46,77	48,99
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	28,74	28,74
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	26,55	29,90
COMPOSIÇÃO	015	REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 103782	UND		214,87	217,09
COTAÇÃO	002	REFLETOR MODULAR DE LED LINEAR PARA QUADRA, 200W, IP68 DÚPLO, MÓDULOS N2, CORPO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA, PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO, 6500K.	UND	1	196,84	196,84
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	22,19	24,84
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37	26,55	29,90
COMPOSIÇÃO	016	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS (INCLUSO TUBOS, CONEXÕES, TORNEIRA BOIA, REGISTROS, ADAPTADORES, FLANGES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021. COD. REF. 102623	UND		930,58	943,07
SINAPI	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	41,07	41,53
SINAPI	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	84,13	84,81
SINAPI	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	1,8	6,57	6,85
SINAPI	94650	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	0,95	18,74	19,22
SINAPI	94672	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	2	5,77	6,11
SINAPI	94676	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	12,58	13,18
SINAPI	94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	6,48	6,94
SINAPI	94692	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	18,48	19,28
SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	3	19,29	20,08
SINAPI	94705	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1	35,66	36,50
SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	62,86	64,00
SINAPI	102591	FUJO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	3	4,02	4,52
SINAPI	102595	FUJO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 40 MM. AF_06/2021	UN	1	5,13	5,77
SINAPI	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	512,03	512,93

COMPOSIÇÃO	CDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
	017	ESTRUTURA METÁLICA PARA MARQUISE COMPOSTA DE PERFIL DE CHAPA DE AÇO LAMINADO, PERFIL U 125MMX50MM, ESPESSURA DE 3MM, INCLUSO IÇAMENTO, CHUMBADORES, CORTE, CHANFRO, SOLDA, FUNDO PREPARADOR TIPO ZARCÃO, TIRANTE, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 104314	KG		18,80	19,18
SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	0,3	2,59	2,59
SINAPI-I	40598	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE AÇO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	1,1	12,84	12,84
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0492	28,23	32,04
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0245	20,66	23,08
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0016	31,69	35,87
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0022	30,79	34,97
SINAPI	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,08876	10,67	11,33
SINAPI	100744	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	0,08876	11,12	11,78


COMPOSIÇÃO	018	COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO, ESPESSURA 8MM, FUMÉ. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2		396,39	397,20
COTAÇÃO	004	CHAPA EM POLICARBONATO, COR FUMÉ, 8MM	M2	1,05	371,18	371,18
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,166	24,27	27,27
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,128	20,66	23,08


COMPOSIÇÃO	019	AJUSTE DE PORTÕES METÁLICOS EXISTENTES, CORTE, SOLDA, NIVELAMENTO.	M2		15,48	17,38
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	20,66	23,08
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,65	27,69
SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	32,11	36,20


COMPOSIÇÃO	020	ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO TORRE, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS, INCLUSO MONTAGEM E DESMONTAGEM. COD. REF. 97064	M		147,51	151,10
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6977	28,23	32,04
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1331	20,66	23,08
SINAPI	100251	TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019	MXKM	0,402	12,63	14,12
SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	4,0006	30,00	30,00


Data

Responsável Técnico:  
CREA/CAU:

  
José Maiquel Duarte  
Engenheiro Civil  
CREA/RS 172073

  
Sabrina da Silva Leitzke  
Arquiteta e Urbanista  
CAU/RS A176888-3

  
Fernando Campani  
Prefeito Municipal

  
Valdeinei Roque de Matos  
Secretário de Administração,  
Planejamento e Meio Ambiente