

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND		28.813,79	30.966,54
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	128,95	139,01
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	339,6724	72,68	78,07
Composição	002	TORNEIRA DE BANCADA, METALICA CROMADA, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA, PADRÃO ALTO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 86909	UND		336,33	336,69
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0525	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1667	27,68	29,41
SINAPI-I	36792	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA	UN	1	330,40	330,40
SINAPI-I	3146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,021	4,51	4,51
Composição	003	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTÃO DE ROSCA INTERNA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD REF. 102143	M2		352,94	355,08
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,761	25,40	26,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,74	23,48	24,83
SINAPI-I	11186	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M2	1	313,90	313,90
SINAPI-I	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	9,696	0,24	0,24
Composição	004	LIXEIRA EM AÇO INOX COM PEDAL, DIÂMETRO 25CM E ALTURA 41CM, CAPACIDADE DE 12 LITROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 95544	UND		192,24	192,37
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	23,48	24,83
COTAÇÃO	001	LIXEIRA EM AÇO INOX, CAPACIDADE 12 LITROS, COM PEDAL	UND	1	189,90	189,90
Composição	005	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 95544	UND		59,92	60,60
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	23,48	24,83
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	27,68	29,41
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	48,83	48,83
Composição	006	BANCADA EM GRANITO, COM ESPELHO (FRONTÃO) E SAIA DE 7 CENTÍMETROS, APOIADOS EM MÃO FRANCESA OU TUBOS METÁLICOS ENGASTADOS NA PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 86889	M2		861,39	865,29
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	23,48	24,83
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	27,97	29,69
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	21,24	21,24
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	98,93	98,93
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,1	657,35	657,35
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6	1,47	1,47
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	38,30	38,30
Composição	007	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, 35CM X 35CM, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 86938	UND		626,49	626,87
COTAÇÃO	002	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, 35CM X 35CM.	UND	1	526,50	526,50
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	99,99	100,37
Composição	008	BANCADA EM GRANITO, ASSENTADO SOBRE ALVENARIA, COM 35 CENTÍMETROS DE LARGURA E COMPRIMENTOS CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 86889	M2		747,64	751,54
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,9834	23,48	24,83
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4944	27,97	29,69
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0211	98,93	98,93
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,005	657,35	657,35
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,5228	38,30	38,30
Composição	009	CONCERTO DOS BEIRAIS (OITÕES) DE MADEIRA, INCLUSO REMOÇÃO, TROCA DO FORRO, ESTRUTURA DE FIXAÇÃO, ACABAMENTOS, PINTURA 2 DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 104756	M2		225,52	230,19
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3193	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7916	24,27	25,73
SINAPI-I	20212	CAIBRO APARELHADO *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	3,9861	21,41	21,41
SINAPI-I	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,0185	18,67	18,67
SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,2458	1,73	1,73
SINAPI-I	3283	FORRO DE MADEIRA PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)	M2	1,1114	33,61	33,61
SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,05	2,17	2,31
SINAPI	96122	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_08/2023	M	0,33	43,25	44,06
SINAPI	102234	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	1,05	23,63	24,41
Composição	010	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, COM QUATRO FOLHAS MÓVEIS, QUADRICULADO, INCLUSO VIDRO LISO FUME ESP. 4MM, BATENTE REQUADRO DE 6 A 14CM, ACABAMENTO BRILHANTE, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 94573	M2		465,75	466,50
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1559386	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3118773	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6010714	22,15	22,15

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	34364	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	0,556	790,57	790,57
SINAPI-I	11056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	UN	7,3	0,06	0,06

Composição	011	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, QUADRICULADO, 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO LISO FUME ESP.4 MM, SEM GUARNICAO, COM TELA MOSQUITEIRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 94570	M2		561,06	561,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,156509	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,313018	28,14	29,88
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6678571	22,15	22,15
SINAPI-I	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	UN	0,8333	466,65	466,65
SINAPI-I	11056	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4")	UN	9,2	0,06	0,06
COTAÇÃO	004	TELA MOSQUITEIRO	M2	1	144,38	144,38

Composição	012	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, QUADRICULADO, COM VIDRO LISO FUME ESP. 4MM, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 91341	M2		874,75	875,67
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,191	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3826	28,14	29,88
SINAPI-I	39024	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 CM X 210 CM	UN	0,5473	1.075,11	1.075,11
SINAPI-I	36888	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	M	6,8504	34,22	34,22
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,8166	1,47	1,47
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8829	33,52	33,52

Composição	013	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, TENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS VAI E VEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 91015	UND		1.451,05	1.469,14
SINAPI	100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10	16,72	16,87
Composição	91011A	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS VAI E VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	1	705,72	709,27
SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	578,13	591,17

Composição	91011A	PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS VAI E VEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND		705,72	709,27
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,773	23,48	24,83
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,546	26,32	27,94
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	UN	19,8	0,06	0,06
SINAPI-I	4992	PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ	UN	1	346,86	346,86
SINAPI-I	11451	DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3", GALVANIZADO, COM PARAFUSOS	UN	3	99,61	99,61

Composição	014	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 101876	UND		295,19	296,26
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3173	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3173	25,20	26,69
SINAPI-I	39806	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	UN	1	277,64	277,64

Composição	015	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, EM PVC, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TERRA/NEUTRO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 101877	UND		128,84	131,28
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7227	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7227	25,20	26,69
SINAPI-I	39799	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	UN	1	45,09	45,09
COTAÇÃO	003	BARRAMENTO NEUTRO E TERRA PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UND	2	21,89	21,89

Composição	016	ARANDELA DE PAREDE COLONIAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO TRANSPARENTE, COM LÂMPADA QUENTE 6W, LUMENS ENTRE 2500K A 3500K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 97605	UND		218,80	219,70
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3834	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1198125	25,20	26,69
COTAÇÃO	005	ARANDELA DE PAREDE COLONIAL, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO PRETO E VIDRO TRNSAPARENTE.	UND	1	200,20	200,20
SINAPI-I	38193	LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	1	4,04	4,04

Composição	017	LUMINARIA PAINEL PLAFON, DE SOBREPOR, QUADRADA *30 X 30* CM, EM ALUMINIO ACABAMENTO BRANCO, COM ACRILICO, COM LAMPADAS LED 24W, BIVOLT, LUMENS 4000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 103785	UND		106,98	108,42
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,608791	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1902472	25,20	26,69



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
COTAÇÃO	006	LUMINÁRIA PLAFON DE SOBREPOR EM LED 30X30*CM, 24W, LUMENS DE 4000K.	UND	1	83,86	83,86
Composição	018	REATERRO MANUAL DE VALAS COM USO DE PLACA VIBRATÓRIA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 104737	M3		21,70	22,89
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0942	10,84	10,84
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8809	23,48	24,83
Composição	019	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, ESPESSURA DE 5CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 96621	M3		221,42	226,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,967	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,292	28,14	29,88
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,38	97,25	97,25
Composição	020	FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)	UND		12.305,46	12.305,46
SINAPI-I	39364	FOSSA SEPTICA,SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 40 A 52 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *10000* LITROS (NBR 7229)	UN	1	12.305,46	12.305,46
Composição	021	REFLETOR, POTÊNCIA 50W, LUZ QUENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 105920	UND		67,74	70,19
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7289	25,20	26,69
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	27,28	27,28
SINAPI-I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,042	3,41	3,41
Composição	022	PORTÃO EM AÇO, TIPO VENEZIANA, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 94807	M2		394,74	395,91
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,242	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,484	28,14	29,88
SINAPI-I	39022	PORTA DE ABRIR EM ACO, TIPO VENEZIANA, 90 X 210 CM, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, INCLUI FECHADURA, MACANETA E PARAFUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	UN	0,6	569,90	569,90
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,4	1,47	1,47
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,8065	33,52	33,52
Composição	023	LIXAMENTO MANUAL DE PAREDE, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE PARA PINTURA. COD. REF. 88495	M2		9,34	9,87
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,082	23,48	24,83
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2459	29,87	31,59
SINAPI-I	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,0401	1,48	1,48
Composição	024	BLOCO AUTONOMO DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA, COM DOIS REFLETORES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 105555	UND		267,73	268,22
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2088	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,06525	25,20	26,69
COTAÇÃO	007	BLOCO AUTÔNOMO COM DOIS FAROLETES	UND	1	259,80	259,80
Composição	025	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA - SAÍDA/PROIBIDO FUMAR/INDICAÇÃO DE ROTAS/EXTINTOR DE INCÊNDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		32,84	33,13
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	24,26	25,72
COTAÇÃO	008	PLACA EM PVC INDICATIVA DE EMERGÊNCIA	UND	1	27,99	27,99
Composição	026	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO COM INDICAÇÃO DE SAÍDA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 97599	UND		167,05	167,47
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1765	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,051562	25,20	26,69
COTAÇÃO	009	LUMINÁRIA DE BALIZAMENTO	UND	1	160,35	160,35
Composição	027	VIGA APARELHADA 6X20CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 105084	M		70,28	71,54
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,30183	0,03	0,03
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,458222	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3273	24,27	25,73
SINAPI-I	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,09159	32,06	32,06
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXMES	0,000783	30,00	30,00
COTAÇÃO	011	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2, COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA.	UND	1,1	13,36	13,36
Composição	028	VIGA APARELHADA 6X20CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE. FIXAÇÃO POR PARAFUSOS CHUMBADORES E BARRAS ROSCADAS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 105084	M		79,30	80,56
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,30183	0,03	0,03
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,458222	27,51	29,23
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3273	24,27	25,73
SINAPI-I	20211	VIGA APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,09159	32,06	32,06



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	MXMES	0,000783	30,00	30,00
COTAÇÃO	011	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 12", COM PORCA E ARRUELA LISA.	UND	1,1	13,36	13,36
COTAÇÃO	010	BARRA ROSCADA 3/8"	M	1	7,70	7,70
COTAÇÃO	012	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UND	4	0,21	0,21
COTAÇÃO	013	ARRUELA LISA 3/8"	UND	4	0,12	0,12

Composição	029	CHURRASQUEIRA DE TUIJO MACIÇO E TUIJO REFRATÁRIO, COM GRANITO NA BORDA DO BOCAL FRONTAL, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		2.251,43	2.302,94
SINAPI-I	7258	TUIJO CERÂMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	800	0,60	0,60
SINAPI-I	34400	TUIJO CERÂMICO REFRATÁRIO DE *2,5 X 11,4 X 22,9* CM (L X A X C)	UN	40	4,78	4,78
SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	1,5	91,75	91,75
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,6	625,35	634,75
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,6	510,97	516,38
SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	KG	4,74	10,01	10,04
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12	28,14	29,88
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	23,48	24,83

Composição	030	TUIJO CERÂMICO APARENTE, PARA REPOSIÇÃO EM LOCAIS FALTANTES, ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 101159	M2		265,35	270,30
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,97	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,939	28,14	29,88
SINAPI	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,028	625,35	634,75
SINAPI-I	7260	TUIJO CERÂMICO MACIÇO APARENTE DE *6 X 12 X 24* CM (L X A X C)	UN	73,49	2,32	2,32

Composição	031	LAUDO TÉCNICO, ELABORADO POR ENGENHEIRO ELETRICISTA, A FIM DE VERIFICAR E ATESTAR AS CONDIÇÕES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS EXISTENTES, COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART.	H		128,95	139,01
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	128,95	139,01

Composição	032	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, PARA DOIS RESERVATÓRIOS DE 1000 LITROS, COM 2 METROS DE LARGURA POR 4 METROS DE COMPRIMENTO E ALTURA DE 3 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND		8.425,74	8.593,47
SINAPI	101176	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	12	150,51	155,16
SINAPI	92431	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	16,2	66,98	68,64
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,3	14,08	14,40
SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,4	9,25	9,32
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,9	550,63	556,81
SINAPI	92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	9,8	93,68	95,98
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	12,7	14,08	14,40
SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	47,6	11,03	11,13
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,7	550,63	556,81
SINAPI	101964	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	M2	8	169,93	172,25
SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	24	16,02	16,52

Composição	033	REFORÇO ESTRUTURAL NAS PAREDES DE ALVENARIA, PILARES DE ALVENARIA E EM TODAS AS FISSURAS EXISTENTES COM O USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO, INCLUINDO RETIRADA DO REVESTIMENTO, REPARO E EXECUÇÃO DO EMBOÇO E MASSA ÚNICA.	M2		96,14	99,39
SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	1,1	2,81	2,95
SINAPI-I	37411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	M2	1,1	18,48	18,48
SINAPI	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1,1	8,88	9,30
SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	1,1	57,23	59,62

Composição	034	REGULARIZAÇÃO DE ÁREA COM ESPALHAMENTO DE ATERRO, COMPACTAÇÃO MECÂNICA E NIVELAMENTO PARA EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO HOLANDÊS.	M2		11,14	11,81
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	23,48	24,83
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	28,14	29,88
SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1,1	0,74	0,78



FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	035	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COD. REF. 93658	UND		143,11	143,54
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12714	30,11	31,99
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12714	25,20	26,69
SINAPI-I	39446	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	1	134,07	134,07
SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1	2,01	2,01

Data

Responsável Técnico:

CREA/CAU:

|

